Kraków 19.06.2015 r.

PYTANIA SKIEROWANE DO ZAMAWIAJĄCEGO W POSTĘPOWANIU NA BUDOWĘ DROGI DOJAZDOWEJ WRAZ Z OŚWIETLENIEM, SIECI WODOCIĄGOWEJ, SIECI KANALIZACYJNEJ, KANALIZACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ TELETECHNICZNEJ DO BUDYNKU TECHNICZNEGO ACK CYFRONET AGH W PYCHOWICACH

nr sprawy: ACK-DA-ZP-28-12/15

Zamawiający:

Akademia Górniczo- Hutnicza
Akademickie Centrum Komputerowe
CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
Tel. (0-12) 632-33-55

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego skierowane zostały następujące pytania:

1. Wg aktualnej planszy ZUDP, plik „AKTUALNY PZT ZUDP 29-04-2015" w zakresie branży elektrycznej SN jest do wykonania 11 studni, które zlokalizowane będą w nawierzchni po której odbywać się będzie ruch kołowy. Nawet jeśli będą zlokalizowane w ciągu nawierzchni z kostki brukowej to z uwagi na szerokość drogi dojazdowej ruch kołowy będzie się po nich odbywał (np w trakcie wymijania pojazdów). Wobec powyższego prosimy o potwierdzenie, że wszystkie te studnie powinny posiadać włazy typu ciężkiego, gdyż przedmiar zakłada wykonanie tylko 2 studnie z włazem ciężkim i 8 studni z włazem lekkim (łącznie 10 studni).

   Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie studnie zlokalizowane w nawierzchni po której odbywać się będzie ruch kołowy powinny posiadać włazy typu ciężkiego.

2. Wg aktualnej planszy ZUDP, plik „AKTUALNY PZT ZUDP 29-04-2015" w zakresie branży teletechnicznej jest do wykonania 11 studni, które zlokalizowane będą w nawierzchni po której odbywać się będzie ruch kołowy. Nawet jeśli będą zlokalizowane w ciągu nawierzchni z kostki brukowej to z uwagi na szerokość drogi dojazdowej ruch kołowy będzie się po nich odbywał (np w trakcie wymijania pojazdów). Wobec powyższego prosimy o potwierdzenie, że wszystkie te studnie powinny posiadać włazy typu ciężkiego, gdyż przedmiar zakłada wykonanie tylko 10 studni.

   Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie studnie zlokalizowane w nawierzchni po której odbywać się będzie ruch kołowy powinny posiadać włazy typu ciężkiego. Oczekujemy, że wytrzymałość wszystkich zastosowanych studni będzie dostosowana do ruchu ciężarowego i obciążeń określonych w projekcie drogowym. Nie dopuszczamy zastosowania studni lub pokryw lekkich. Rodzaj studni określony został w projekcie TOM III – SIECI i KANALIZACJE Projekt budynku technicznego ACK Cyfronet AGH TOM III/4 -Kanalizacja wewnętrzna dla teletechniki wewnętrznej pkt.2.3.

3. Zgodnie z zapisami SIWZ (strona 6, punkt 3) Zamawiający opracował Projekt Organizacji Ruchu na czas budowy - prosimy o informację na jakim etapie opiniowania jest w/w projekt i W jakim terminie Zamawiający uzyska jego zatwierdzenie. Prosimy również o potwierdzenie, że w przypadku nie przekazania przez Zamawiającego zatwierdzonego Projektu Organizacji Ruchu przed dniem rozpoczęcia robót (w dniu podpisania Umowy), termin wykonania prac zostanie przesunięty o liczbę dni opóźnienia w dostarczeniu wyżej wymienionego projektu.

   Odpowiedź: Zgodnie z wspomnianymi zapisami SIWZ Zamawiający „**rozpoczął starania** mające na celu opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót prowadzonych w pasie drogowym i będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń formalno-prawnych (m.in. Policji i ZIKiT)." Ewentualnie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 7 do SIWZ (projekt umowy) w § 19 pkt. 3 ppkt. 2.

4. Zgodnie z zapisami SIWZ (strona 6, punkt 3) Zamawiający opracował Projekt Organizacji Ruchu na czas budowy - prosimy o jego udostępnienie, gdyż zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca robót zobowiązany jest uwzględnić rozwiązania w nim zawarte w swojej ofercie.

   Odpowiedź: Zgodnie z wspomnianymi zapisami SIWZ Zamawiający „**rozpoczął starania** mające na celu opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót prowadzonych w pasie drogowym i będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń formalno-prawnych (m.in. Policji i ZIKiT)."

5. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie koszty związane z nadzorami i odbiorami poszczególnych sieci infrastruktury technicznej są po stronie Wykonawcy robót i powinny zostać uwzględnione w ofercie.

   Odpowiedź: Koszty związane z nadzorami i odbiorami poszczególnych sieci infrastruktury technicznej są po stronie Wykonawcy i powinny zostać uwzględnione w ofercie. Wynika to z zapisów SIWZ m.in. w części „Inne uwarunkowania" pkt. 1 (str. 6), pkt. 5.2. c) (str. 8), oraz części „XII. Opis sposobu obliczenia ceny" pkt. 5 (str. 18).

6. Prosimy o weryfikację wymaganego potencjału technicznego w zakresie uprawnień elektrycznych (SIWZ, strona 10, punkt V.3d-Í) i dostosowanie go do zakresu robót jaki obejmuje branża elektryczna. Prosimy o wykreślenie punktu „d" oraz „e", pozostawiając punkt „Í", tj co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia w grupie E i D."

   Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmiany specyfikacji w tym zakresie.

7. Zgodnie z zapisami SIWZ (strona 6, punkt 1) Wykonawca robót w swojej ofercie winien uwzględnić koszty i opłaty związane z przejęciem i uzgodnieniem warunków gwarancji od prywatnej firmy Skobud. Prosimy o wyjaśnienie i dokładne sprecyzowanie tych kosztów, gdyż jak wynika z naszych informacji firma ta jest w stanie upadłości i jakiekolwiek uzgodnienia mogą być problematyczne lub wręcz niemożliwe.

   Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje informacjami na temat kosztów oraz zakresu przejęcia gwarancji na roboty budowlane wykonane w ramach inwestycji „Dozbrajanie Terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Krakowie- Pychowicach – Budowa drogi łączącej ul. Bobrzyńskiego z Centrum Wystawienniczo- Kongresowym na terenie III Kampusu UJ" wykonanej przez firmę SKO-BUD z Krakowa. Do przejęcie takiej gwarancji zobowiązuje treść pisma ZIKiT/S/58367/14/IU/41995 z dnia 27.06.2014r. W celu uzyskania bliższych informacji można skontaktować się z Zespołem Utrzymania Infrastruktury Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (zgodnie z treścią ww. pisma). Zamawiający przypomina, że wykonawcą ww. inwestycji była firma SKO-BUD z Krakowa (zgodnie z treścią pisma

ZIKiT/S/58367/14/IU/41995). Według informacji, jakie posiada Zamawiający nie znajduje się ona w stanie upadłości.

8. Prosimy o informację po czyjej stronie jest uzyskanie decyzji na użytkowanie przedmiotowego odcinka drogi.

   Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ w części „Szczegółowy zakres robót" pkt. 1. i) Wykonawca zobowiązany będzie w zakresie przeprowadzonych przez siebie prac do przygotowania wszystkich niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie dokumentów oraz ścisłej współpracy w procedurze uzyskania pozwolenia na użytkowanie inwestycji „Budowa budynku technicznego ACK Cyfronet AGH" zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę nr 625/2014 z dn. 18.03.2014r (budowa budynku oraz drogi są objęte jednym pozwoleniem na budowę). Wynika z tego, że Wykonawca inwestycji będącej przedmiotem niniejszego postępowania nie będzie zobowiązany do uzyskania decyzji na użytkowanie wspomnianego odcinka drogi.

9. Zgodnie z zaktualizowanym Projektem Budowlanym branży drogowej (o czym mowa w SIWZ strona 2, punkt 2) na odcinku ok. hm 0+72 do ok. hm 0+88 zaprojektowany został mur oporowy, którego nie ma we wcześniejszej wersji Projektu, na który to Zamawiający posiada Decyzję o Pozwoleniu na Budowę (PnB). Wobec powyższego prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający posiada nową Decyzję o PnB obejmującą zmiany w Projekcie Budowlanym oraz czy w/w mur oporowy został w tej Decyzji uwzględniony.

   Odpowiedź: Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania zamiennej decyzji pozwolenia na budowę.

10. Projekt muru oporowego nie uwzględnia wykonania poręczy (balustrady) ochronnej, która zgodnie z obowiązującymi przepisami powinna być zastosowana, gdy różnica terenów wynosi więcej niż 50cm. W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie Dokumentacji Projektowej o szczegół montażu w/w poręczy ochronnej wraz z podaniem jej podstawowych parametrów niezbędnych do ujęcia w ofercie.

    Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że opisywana balustrada nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.

11. W przedmiarze dotyczącym wykonania muru oporowego brak jest pozycji obejmujących roboty ziemne niezbędne do jego wykonania - prosimy o uzupełnienie przedmiaru o stosowaną pozycję.

    Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami SIWZ (pkt. XII pkt.3) przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SIWZ wyłącznie celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny należy traktować jako orientacyjne.

12. Z uwagi na założony przez Zamawiającego termin realizacji prosimy o wyjaśnieni czy Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji możliwość nieistotnych zmian w zakresie przyjętych w Dokumentacji Projektowej (DP) założeń technologiczno - konstrukcyjnych o ile te spełniać będą wymagania wynikające z DP i obowiązujących przepisów techniczno - prawnych, oraz nie przyczynią się do pogorszenia warunków funkcjonalno - użytkowych, zostaną stosownie uzasadnione względami technicznymi i nie będą wpływać na zwiększenie umownych kosztów realizacji.

    Odpowiedź:. Zakres możliwości zmian ustaleń podpisanej z Wykonawcą Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy opisany jest w załączniku nr 7 do SIWZ (projekt umowy) w § 19 pkt. 3.

13. Projekt muru oporowego uwzględnia jego lokalizację w granicy pasa drogowego z działką 158/2. Aby wykonać przedmiotowy obiekt (posadowienie 1 metr poniżej terenu działki 158/2)

konieczne jest czasowe zajęcie w/w działki - prosimy o wyjaśnienie na podstawie jakich uzgodnień i porozumień Wykonawca robót może wejść na teren działki 158/2.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jeżeli Wykonawca przewiduje konieczność wejścia w teren działki 158/2, to winien on uzyskać konieczną zgodę jej właściciela (wg. informacji, jakie posiada Zamawiający właścicielem jest Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.).

14. Brak jest STWiORB branży drogowej - prosimy o uzupełnienie.

    Odpowiedź: Zamawiający dołącza STWiORB branży drogowej.

15. W przedmiarze robót branży drogowej brak jest pozycji dotyczącej oczyszczenia i skropienia międzywarstwowego na warstwie ścieralnej - prosimy o uzupełnienie przedmiaru o stosowaną pozycję.

    Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami SIWZ (pkt. XII pkt.3) przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SIWZ wyłącznie celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny należy traktować jako orientacyjne.

16. Określony przez Zamawiającego termin wykonania robót to wg SIWZ (strona 10, punkt IV) 42 dni od daty podpisania umowy, natomiast wg §2.3 Umowy to 42 tygodnie od podpisania umowy - prosimy o wyjaśnienie który z powyższych terminów będzie dla Wykonawcy wiążący.

    Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wiążący jest termin 42 dni. Zapis w §2.3 umowy jest błędem edytorskim.

17. Po wnikliwej analizie zakresu inwestycji, możliwości technologicznych następujących kolejno po sobie robót poszczególnych branż, obowiązujących terminów poprzedzających rozpoczęcie robót oraz odbiory robót zanikających (w szczególności w zakresie sieci infrastruktury technicznej) także w obliczu zbliżającego się sezonu urlopowego uważamy, że proponowany przez Zamawiającego termin zakończenia inwestycji po 42 dniach od dnia podpisania umowy jest nierealny. W związku z powyższym prosimy o wydłużenie tego terminu dostosowując go realnie do potrzebnego czasu na bezpieczne i rzetelne wykonanie przedmiotowego zakresu inwestycyjnego (wg naszych analiz jest to okres 70 dni od dnia podpisania umowy) - bez uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Przed dniem upływu terminu umownego Wykonawca zobowiązuje się do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie do właściwej jednostki administracyjnej.

    Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w kontekście realizacji całości inwestycji na tym terenie wydłużenie terminu realizacji do 70 dni jest niemożliwe.
    Natomiast Zamawiający pragnie doprecyzować zapisy SIWZ wynikające z decyzji pozwolenia na budowę dla poszczególnych elementów robót w SZCZEGÓŁOWYM ZAKRESIE ROBÓT:
    - zapisy p-kt 1 g) i h) – dotyczą decyzji pozwolenia na budowę nr 1124/2015 i nr 1125/2015 (sieci wodociągowe i kanalizacyjne) i jak wynika z zapisów tych decyzji zgłoszenia wymaga zakończenie robót objętych tymi decyzjami, które może być dokonane w chwili zgłoszenia do odbioru całości przedmiotu umowy;
    - zapisy p-kt 1 i) – dotyczą decyzji pozwolenia na budowę nr 625/2014 i dla zakresu robót objętych tym postępowaniem przetargowym i tą decyzją pozwolenia na budowę – Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania obowiązków określonych w zapisach tego punktu na dzień odbioru przedmiotu umowy.

18. Zważywszy na krótki okres realizacji przedmiotu umowy prosimy o informację na temat terminów w których Zamawiający rozpatrywał będzie przedłożone przez Wykonawcę Karty Zatwierdzenia Materiałów.

    Odpowiedź: Karty Zatwierdzenia Materiałów Zamawiający rozpatrywał będzie w ciągu maksymalnie trzech dni roboczych od dnia przedłożenia.

19. Zaktualizowany Projekt Budowlany branży drogowej zakłada wykonanie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni (w tym także warstw wzmacniających) drogi dojazdowej z mieszanek niezwiązanych o grubości odpowiednio 30cm, 25cm i 15cm. Z kolei przedmiar robót (pozycja 2.2.2 - 2.2.4) zakłada jedynie warstwy podbudowy o grubości odpowiednio: 15cm, 15cm i dodatek z 1 cm grubości. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie w/w rozbieżności i ujednolicenie tych materiałów.

    Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami SIWZ (pkt. XII pkt. 3) przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SIWZ wyłącznie celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny należy traktować jako orientacyjne.
    Konstrukcja nawierzchni ma zostać wykonana zgodnie z Projektem Budowlanym.

20. Prosimy o sprecyzowanie zakresu wykonania przyłącza kanalizacji ogólnospławnej. Czy odcinek przyłącza z rur kamionkowych DN200 od studni Stprzył-St10 wraz ze studnią St10 wchodzi w zakres robót Wykonawcy?

    Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ w części III „przedmiot zamówienia" w pkt. 4) fragment przyłącza z rur kamionkowych DN200 od studni Stprzył do St.10 zraz ze studnią St.10 (w projekcie budowlanym „Projekt wodociągu dz. nr 81/18, 81/16, 195/9, 158/1, 157/1 obr. 38, jedn. ewid. Podgórze" oznaczona jako KS-9) wchodzą w zakres robót objętych niniejszym postępowaniem. Studnię St.10 należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym „Projekt kanału kanalizacji ogólnospławnej dz. nr 81/18, 81/16, 195/9, 158/1 obr. 38, jedn. ewid. Podgórze" Opisywany fragment kanalizacji ogólnospławnej wykonać z rur z kamionki glazurowanej DN 200, z uszczelką S, o wytrzymałości 48 kN / m. Roboty prowadzić w wykopie wąskoprzestrzennym, umocnionym szalunkami systemowymi. Rury układać w odwodnionym wykopie na wyrównanym podłożu stosując podsypkę piaskową dobrze zagęszczoną o grubości 20 cm. Szczególną uwagę zwracać na ułożenie w miejscach łączenia, aby rury nie wspierały się na kielichu. Po ułożeniu rur zastosować obsypkę piaskową do wysokości 30 cm, ponad obrzeże rury. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym z zagęszczeniem warstwami co 30 cm. Zasypy rurociągów w obrębie drogi wykonać z materiału dobrze zagęszczalnego, zagęszczając warstwami co 30 cm, do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1,0 i modułu sprężystości 100 MPa. Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać pod nadzorem właściciela uzbrojenia. W załączeniu do odpowiedzi Zamawiający przekazuje uszczegółowienie niniejszego fragmentu.

21. Prosimy o potwierdzenie, czy sieć wodociągowa ma być wykonywana wg projektu 04 PB Przyłącza wod-kan i kanalizacji czy wg projektu 03 PB Wodociąg. Oba projektu różnią się przebiegiem sieci oraz materiałem z którego wykonana ma być sieć.

    Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ w części III „przedmiot zamówienia" w pkt. 3) sieć wodociągowa ma być wykonana wg projektu budowlanego „Projekt wodociągu dz. nr 81/18, 81/16, 195/9, 158/1, 157/1 obr. 38, jedn. ewid. Podgórze" znajdującego się w folderze „03 Projekt budowlany- wodociąg" w załączniku nr 8 do SIWZ.

22. Ze względu na bardzo szybki okres realizacji, prosimy o potwierdzenie czy dla przedmiotowego zadania (sieci i przyłącza wod-kan) została wszczęta procedura przydzielenia Inspektorów nadzoru z ramienia MPWiK?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że procedura przydzielenia Inspektorów nadzoru nie została wszczęta w MPWiK.

23. Dot. 09 Projekt wykonawczy Kanalizacja dla światłowodów TOM_III_3. Prosimy o określenie typu i klasy studni kablowych oraz udostępnienia dokumentacji wskazującą lokalizację studni o danych typie i klasie.

    Odpowiedź: Oczekujemy, że wytrzymałość wszystkich zastosowanych studni będzie dostosowana do ruchu ciężarowego i obciążeń określonych w projekcie drogowym. Nie dopuszczamy zastosowania studni lub pokryw lekkich. Rodzaj studni określony został w projekcie TOM III – SIECI i KANALIZACJE Projekt budynku technicznego ACK Cyfronet AGH TOM III/4 -Kanalizacja wewnętrzna dla teletechniki wewnętrznej pkt.2.3.

24. Dot. 09 Projekt wykonawczy Kanalizacja dla światłowodów TOM__III_3. Na rys. „Cyfronet_studnie_teletechniczne" oraz „CYFRONET_studnie_teletechniczne_schemat" zaznaczono studnie S101T, S102T, S103T, których nie ma uwzględnionych w opisie technicznym Projektu Wykonawczego oraz załączonych do tego opisu rysunkach „RYS_NR_l" oraz „RYS_NR_2". Prosimy o informację czy dostawa i montaż tych studni leży w zakresie robót Wykonawcy? Jeżeli tak to prosimy o określenie typu i klasy tych studni. Ewentualnie prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż tych studni leży poza zakresem wyceny i robót Wykonawcy.

    Odpowiedź: Oczekujemy, że wytrzymałość wszystkich zastosowanych studni będzie dostosowana do ruchu ciężarowego i obciążeń określonych w projekcie drogowym. Nie dopuszczamy zastosowania studni lub pokryw lekkich. Rodzaj studni określony został w projekcie TOM III – SIECI i KANALIZACJE Projekt budynku technicznego ACK Cyfronet AGH TOM III/4 -Kanalizacja wewnętrzna dla teletechniki wewnętrznej pkt.2.3. W zakresie dostawy należy ująć wszystkie studnie określone na rysunku „Cyfronet_studnie _teletechniczne_schemat" w tym również S101T, S102T, S103T

25. Dot. 09 Projekt wykonawczy Kanalizacja dla światłowodów TOM_III_3. W przypadku potwierdzenia zakresu robót o dostawę i montaż studni S101T, S102T, S103T, prosimy o potwierdzenie, że studnia S103T, ma być wykonana jako „końcowa", bez wykonywania dodatkowego montażu rur czy łączenia z innymi kanalizacjami.

    Odpowiedź: Studnie S103T należy przyjąć jako przelotową.

26. Dot. 10 Projekt wykonawczy Kanalizacja kablowa 15kV TOM_III_2 Prosimy o określenie typu i klasy studni kablowych oraz udostępnienia dokumentacji wskazującą lokalizację studni o danych typie i klasie.

    Odpowiedź: Oczekujemy, że wytrzymałość wszystkich zastosowanych studni będzie dostosowana do ruchu ciężarowego i obciążeń określonych w projekcie drogowym. Nie dopuszczamy zastosowania studni lub pokryw lekkich. Rodzaj studni określony został w projekcie TOM III – SIECI i KANALIZACJE Projekt budynku technicznego ACK Cyfronet AGH TOM III/4 -Kanalizacja wewnętrzna dla teletechniki wewnętrznej pkt.2.3. W zakresie dostawy należy ująć wszystkie studnie określone na rysunku „Cyfronet_studnie _teletechniczne_schemat" w tym również S101T, S102T, S103T

27. Dot. 10 Projekt wykonawczy Kanalizacja kablowa 15kV TOM_III_2 Na rys. „AKTUALNY PZT ZUDP 29-04-2015" zaznaczono 3 studnie w najbliżej ul. Podole. W załączonym PW oraz rysunkach do tego projektu tych studni nie wskazano. Prosimy o informację czy dostawa i montaż tych studni leży w zakresie robót Wykonawcy? Jeżeli tak to prosimy o określenie typu i klasy tych studni. Ewentualnie prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż tych studni leży poza zakresem wyceny i robót Wykonawcy.

Odpowiedź: Oczekujemy, że wytrzymałość wszystkich zastosowanych studni będzie dostosowana do ruchu ciężarowego i obciążeń określonych w projekcie drogowym. Nie dopuszczamy zastosowania studni lub pokryw lekkich.
Rodzaj studni określony został w projekcie TOM III – SIECI i KANALIZACJE Projekt budynku technicznego ACK Cyfronet AGH TOM III/4 -Kanalizacja wewnętrzna dla teletechniki wewnętrznej pkt.2.3. W zakresie dostawy należy ująć wszystkie studnie określone na rysunku „Cyfronet_studnie _teletechniczne_schemat" w tym również S101T, S102T, S103T

28. Dot. 10 Projekt wykonawczy Kanalizacja kablowa 15kV TOM_III_2 W przypadku potwierdzenia zakresu robót o dostawę i montaż 3 studni wskazanych na rys „AKTUALNY PZT ZUDP 29-04-2015" prosimy o potwierdzenie, że ostatnia z tych studni, ma być wykonana jako „końcowa", bez wykonywania dodatkowego montażu rur czy łączenia z innymi kanalizacjami.

    Odpowiedź: Studnie S103T należy przyjąć jako przelotową.

29. Dot. 10 Projekt wykonawczy Kanalizacja kablowa 15kV TOM_III_2 oraz 09 Projekt wykonawczy Kanalizacja dla światłowodów TOM_III_3. Ze względu na brak informacji w dokumentacji oraz brak rzędnych terenu w pobliżu lokalizacji studni, prosimy o określenie rzędnych góry pokrywy dla poszczególnych studni. Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że osie studni należy tyczyć geodezyjnie, zgodnie z podaną na rysunku AKTUALNY PZT ZUDP 29-04-2015 lokalizacją tych studni, ewentualnie prosimy o udostępnienie rysunków z zaznaczoną właściwą lokalizacją.

    Odpowiedź: Zamawiający informuje, że studnie znajdują się w drodze, a rzędne drogi pokazane są w projekcie drogowym, na rys. nr 2 "przekrój podłużny"

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Termin składania ofert: do dnia 25.06.2015 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 25.06.2015 r. o godz. 12.00

000001577-00022
AKADEMICKIE CENTRUM
KOMPUTEROWE
CYFRONET AGH
30-950 Kraków, skr. poczt. 386
ul. Nawojki 11, tel. 012 632-33-55
NIP: 675-000-19-23
③

Główny specjalista
ds. zamówień publicznych
Monika Gólska
mgr Monika Gólska