

Kraków 03.07.2015 r.

**PYTANIA SKIEROWANE DO ZAMAWIAJĄCEGO W POSTĘPOWANIU NA BUDOWĘ
DROGI DOJAZDOWEJ WRAZ Z OŚWIECENIEM, SIECI WODOCIĄGOWEJ, SIECI
KANALIZACYJNEJ, KANALIZACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ
TELETECHNICZNEJ DO BUDYNKU TECHNICZNEGO ACK CYFRONET AGH W
PYCHOWICACH (II)**

nr sprawy: ACK-DA-ZP-28-21/15

Zamawiający:

Akademia Górniczo- Hutnicza
Akademickie Centrum Komputerowe
CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
Tel. (0-12) 632-33-55

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego skierowane zostały następujące pytania:

1. Wg. dokumentacji na wodociągu ma być zamontowanych 3 hydranty, w przedmiarach jest ujęte 2szt. Prosimy o informację jaka ma być ilość hydrantów.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że należy zamontować 3 hydranty, zgodnie z dokumentacją projektową. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami SIWZ (pkt. XII pkt.3) przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SIWZ wyłącznie celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny należy traktować jako orientacyjne.

2. Zgodnie z geologią woda została nawiercona na głębokości 3,2, posadowienie kanału ogólnospławnego jest na głębokości 4,3m. W załączonych przedmiarach brak pozycji na pompowanie wody. Prosimy o określenie sposobu rozliczenia pompowania wody z wykopów w trakcie układania kanalizacji ogólnospławnej DN300.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż dokumentacja geologiczna określa, że sączenia śródglinowe zostały nawiercone na głębokości 1,4 - 3,3 m. ppt. Poziom wód gruntowych nie jest stały. Zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji geologicznej mogą wystąpić sączenia, które należy odpompować.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami SIWZ:

- (pkt. XII pkt.1) cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na formularzu oferty za **całość przedmiotu zamówienia**. Podana cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (np. uzyskanie zgody organów administracji państwowej na użytkowanie).
- (pkt. XII pkt.2) cena ofertowa powinna obejmować **pełne wykonanie przedmiotu zamówienia**, na podstawie: dokumentacji przetargowej, oględzin terenu budowy, opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ, w tym postanowień umowy.
- (pkt. XII pkt.3) przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SIWZ wyłącznie celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach

podstawy wyceny należy traktować jako orientacyjne.

3. W załączonej dokumentacji mowa jest o zasypie gruntem zagęszczalnym do wskaźnika 1,0, prosimy o sprecyzowanie jaki to jest grunt zagęszczalny. Występujący rodzimy grunt (gliny, iły) w terenie nie nadają się do ponownego zasypu i uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1,0. W załączonych przedmiarach brak jest pozycji na wymianę gruntu, uwzględniono tylko podsypkę i obsypkę do 30 cm ponad wierzch rury. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycję dotyczącą wymianę gruntu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w dokumentacji projektowej określono zakres wymagań dotyczących zasypania wykopów. Ze względu na fakt, iż sieci wody i kanalizacji są wykonywane pod drogą dojazdową zasyp musi uzyskać stopień zagęszczenia zgodnie z dokumentacją.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami SIWZ (pkt. XII pkt.3) przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SIWZ wyłącznie celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny należy traktować jako orientacyjne.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Termin składania ofert: do dnia 15.07.2015 r. do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert: w dniu 15.07.2015 r. o godz. 12.00

000001577-00022
AKADEMICKIE CENTRUM
KOMPUTEROWE
CYFRONET AGH
30-950 Kraków, skr. poczt. 386
ul. Nawojki 11, tel. 012 632-33-55
NIP: 675-000-19-23
®

Główny specjalista
ds. zamówień publicznych
monika Gólska
mgr Monika Gólska